【指定管理者募集参考資料 】

池田駅南広場（KUREPA）管理施設一覧

施 設 名 称	単位	数 量	備 考
インターロッキングブロック舗装	m2	900	透水性擬石平板ブロック
タイル舗装	m2	11	ベージュ
景観半たわみ舗装	m2	317	
人工芝	m2	108	耐候性ポリエチレン製人工芝
ゴムチップ舗装	m2	183	EPDMゴムチップ粒径1-3mm
コンクリートブロック階段	m2	4	視覚障がい者用誘導ブロック×８含む
階段手摺	m	3	2段手すり,支柱部SS400 t16.0 ビーム部 STK400 φ34.0×t3.2
スロープ手摺	m	12	2段手すり,支柱部SS400 t16.0 ビーム部 STK400 φ34.0×t3.2
車止めポール	基	14	脱着式,ステンレス製 φ42.7GLH800
コンクリートベンチ	箇所	10	座面：人研ぎ、木製、ゴムチップ
ウッドデッキ	箇所	2	
分電盤	基	1	ステンレス製屋外用,1310*1450*320
照明灯	基	4	LED 11.2W×3 イベント電源付き 100V 1.5A 2口
樹木アッパーライト	基	3	LED 15W 屋外ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ
フットライト	基	30	LED 1.4W,埋め込みボックス共
コンセントポール	基	1	100V 1.5A 1口 ×２
埋込コンセントボックス	基	1	100V 1.5A 2口 ×２
散水栓	箇所	4	φ13mm
啓発看板	基	5	R8年度中に更新予定
案内看板	基	1	
可動式プランター	基	12	植栽管理のぞく
可動式遊具	式	1	コトブキ モップス